TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

PRESUPUESTO BASE

FECHA: FEBRERO 2010 **CUIDAD: MÉXICO, D. F.**

OBJETO: ADECUACIÓN DE OFICINAS EN LOS INMUEBLES DEL T.F.J.F.A. EN LA CD. DE MÉXICO, D.F.

UBICACIÓN: AV. INSURGENTES SUR No. 881, COL. NÁPOLES Y CALLE TORRES ADALID NO. 21, COL. DEL VALLE, MÉXICO, D. F.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	P.U. CON LETRA	IMPORTE
1.00	**DEMOLICIÓN Y PRELIMINARES**					
1.01	Demolición por Unidad de Obra Terminada de Muro de Tablaroca de 0.10 m. de espesor y hasta una altura aproximada de 2.70 m., **incluye:** retiro con recuperación de zoclo vinilico, reestitución de boquillas en el área afectada, encostalado, acarreo de los materiales hasta el lugar de acopio en planta baja, aislamiento de contactos y/o apagadores eléctricos en plafón según sea el caso, retiro de tuberias y accesorios electricos, plásticos y/o papel para cubrir equipos asi como muebles existentes e instalaciones, herramientas, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	310.00			$ -
1.02	Demolición por Unidad de Obra Terminada de Muro de Tablaroca de 0.10 m. de espesor y hasta una altura aproximada de 2.60 m., con lambrin de azulejo asentado con pegamento crest, **incluye:** reestitución de boquillas en el área afectada, encostalado, acarreo de los materiales hasta el lugar de acopio en planta baja, aislamiento de contactos y/o apagadores eléctricos en plafón según sea el caso, retiro de tuberias y accesorios electricos, plásticos y/o papel para cubrir equipos asi como muebles existentes e instalaciones, herramientas, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	90.00			$ -
1.03	Demolición por Unidad de Obra Terminada de Muro de Tablacemento de 0.10 m. de espesor y hasta una altura aproximada de 2.70 m., **incluye:** reestitución de boquillas en el área afectada, encostalado, acarreo de los materiales hasta el lugar de acopio en planta baja, aislamiento de contactos y/o apagadores eléctricos en plafón según sea el caso, retiro de tuberias y accesorios electricos, plásticos y/o papel para cubrir equipos asi como muebles existentes e instalaciones, herramientas, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	7.00			$ -
1.04	Demolición por Unidad de Obra Terminada de Muro de Tablaroca de 0.40 m. de espesor y hasta una altura aproximada de 2.70 m., **incluye:** reestitución de boquillas en el área afectada, encostalado, acarreo de los materiales hasta el lugar de acopio en planta baja, aislamiento de contactos y/o apagadores eléctricos en plafón según sea el caso, retiro de tuberias y accesorios electricos, plásticos y/o papel para cubrir equipos asi como muebles existentes e instalaciones, herramientas, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	25.00			$ -
1.05	Demolición por Unidad de Obra Terminada de Muro de mampostería de 0.15 m. de espesor y hasta una altura aproximada de 2.70 m., **incluye:** reestitución de boquillas perimetrales en el área afectada, encostalado, acarreo de los materiales hasta el lugar de acopio en planta baja, aislamiento de contactos y/o apagadores eléctricos en plafón según sea el caso, retiro de tuberias y accesorios electricos, plásticos y/o papel para cubrir equipos asi como muebles existentes e instalaciones, herramientas, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	8.00			$ -
1.06	Demolición por Unidad de Obra Terminada de Escalera de mampostería elaborada con 6 escalones con medidas promedio de 1.50 x 0.30 x 0.18 m. cada uno, forrados con lambrin de azulejo en huellas y peraltes, **incluye:** reestitución de boquillas perimetrales en el área afectada, encostalado, acarreo de los materiales hasta el lugar de acopio en planta baja, aislamiento de contactos y/o apagadores eléctricos en plafón según sea el caso, retiro de tuberias y accesorios electricos, plásticos y/o papel para cubrir equipos asi como muebles existentes e instalaciones, herramientas, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza.	1.00			$ -

EMPRESA:

REPRESENTANTE LEGAL:
NOMBRE Y FIRMA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	P.U. CON LETRA	IMPORTE
1.07	Desmantelamiento por Unidad de Obra Terminada de proteccion de malla ciclónica existente, **incluye:** reestitución de boquillas perimetrales en el área afectada, encostalado, acarreo de los materiales hasta el lugar de acopio en planta baja, aislamiento de contactos y/o apagadores eléctricos en plafón según sea el caso, retiro de tuberias y accesorios electricos, plásticos y/o papel para cubrir equipos asi como muebles existentes e instalaciones, herramientas, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	5.50			$ -
1.08	Retiro y Desmantelamiento por Unidad de Obra Terminada de proteccion de porton de lamina existente con medidas promedio de 1.60 x 2.30 m., **incluye:** reestitución de boquillas perimetrales en el área afectada, encostalado, acarreo de los materiales hasta el lugar de acopio en planta baja, aislamiento de contactos y/o apagadores eléctricos en plafón según sea el caso, retiro de tuberias y accesorios electricos, plásticos y/o papel para cubrir equipos asi como muebles existentes e instalaciones, herramientas, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza.	1.00			$ -
1.09	Retiro con Recuperación por Unidad de Obra Terminada de Puerta de Madera, con medidas promedio de 0.90 x 2.20 m., **incluye:** recuperación de cerraduras, **r**eestitución de boquillas en el área afectada, encostalado, acarreo de los materiales hasta el lugar de acopio en planta baja o donde indique la supervisión, plásticos y/o papel para cubrir equipos asi como muebles existentes e instalaciones, herramientas, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza.	4.00			$ -
1.10	Retiro con Recuperación por Unidad de Obra Terminada de Cancel de Cristal con marco de canaleta de aluminio de 3/4" con medidas promedio de 5.22 x 2.40 m., con cristal de 9.5 mm. de espesor, **incluye:** recuperacion del cristal de 9.5 mm. de espesor, **r**eestitución de boquillas en el área afectada, encostalado, acarreo de los materiales hasta el lugar de acopio en planta baja o donde indique la supervición, plásticos y/o papel para cubrir equipos asi como muebles existentes e instalaciones, herramientas, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	7.50			$ -
1.11	Retiro por Unidad de Obra Terminada de Cancel de Cristal con marco y maguetería de madera y/o aluminio, con cristal de 6.0 mm. de espesor, **incluye: r**eestitución de boquillas en el área afectada, encostalado, acarreo de los materiales hasta el lugar de acopio en planta baja o donde indique la supervición, plásticos y/o papel para cubrir equipos asi como muebles existentes e instalaciones, herramientas, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	100.00			$ -
1.12	Retiro con Recuperación por Unidad de Obra Terminada de puerta de cristal templado con medidas promedio de 1.00 x 2.40, con espesor de 9.5 mm. **incluye: r**eestitución de boquillas en el área afectada, encostalado, acarreo de los materiales hasta el lugar de acopio en planta baja o donde indique la supervición, plásticos y/o papel para cubrir equipos asi como muebles existentes e instalaciones, herramientas, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza.	1.00			$ -
1.13	Retiro con por Unidad de Obra Terminada de Barra de madera, con medidas promedio de 60 cm. de ancho fabricada xcon bastidor de madra de pino, **incluye: r**eestitución de boquillas en el área afectada, encostalado, acarreo de los materiales hasta el lugar de acopio en planta baja o donde indique la supervición, plásticos y/o papel para cubrir equipos asi como muebles existentes e instalaciones, herramientas, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	10.00			$ -
1.14	Retiro con Recuperación por Unidad de Obra Terminada de Alfombra Modular de 90 x 90 cm. marca Milliken propiedad del Tribunal, **incluye:** encostalado, acarreo de los materiales hasta el lugar de acopio en planta baja o donde indique la supervisión, plásticos y/o papel para cubrir equipos así como muebles existentes e instalaciones, herramientas, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	205.00			$ -

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	P.U. CON LETRA	IMPORTE
1.15	Retiro por Unidad de Obra Terminada de Alfombra en rollo existente, **incluye:** retiro de bajo alfombra, retiro de tiras de pua, preparación de la superficie para recibir acabado final, encostalado, acarreo de los materiales hasta el lugar de acopio en planta baja o donde indique la supervisión, plásticos y/o papel para cubrir equipos así como muebles existentes e instalaciones, herramientas, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	180.00			$ -
1.16	Demolición por Unidad de Obra Terminada de Cajillo de Tablaroca con sección de 0.30 x 0.60 x 0.30 m. a una altura aproximada de 2.70 m., **incluye:** restitución de boquillas en el área afectada, encostalado, acarreo de los materiales hasta el lugar de acopio en planta baja, aislamiento de contactos y/o apagadores eléctricos en plafón según sea el caso, retiro de tuberías y accesorios eléctricos, plásticos y/o papel para cubrir equipos así como muebles existentes e instalaciones, herramientas, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	18.00			$ -
1.17	Demolición por Unidad de Obra Terminada de Cajillo de Tablaroca con sección de 0.30 x 0.85 x 0.30 m. a una altura aproximada de 2.60 m., **incluye:** restitución de boquillas en el área afectada, encostalado, acarreo de los materiales hasta el lugar de acopio en planta baja, aislamiento de contactos y/o apagadores eléctricos en plafón según sea el caso, retiro de tuberías y accesorios eléctricos, plásticos y/o papel para cubrir equipos así como muebles existentes e instalaciones, herramientas, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	3.00			$ -
1.18	Demolición por Unidad de Obra Terminada de falso plafon de tablaroca y/o modular a una altura aproximada de 2.50 m., **incluye:** retiro de sopirteria y colganteos, retiro de placas de plafon existentes, restitución de boquillas en el área afectada, encostalado, acarreo de los materiales hasta el lugar de acopio en planta baja, aislamiento de contactos y/o apagadores eléctricos en plafón según sea el caso, retiro de tuberías y accesorios eléctricos, plásticos y/o papel para cubrir equipos así como muebles existentes e instalaciones, herramientas, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	550.00			$ -
1.19	Retiro por Unidad de Obra Terminada de Soporte para cancel existente, hecho a base de PTR de 2" x 2" y postes de 1.75 m. de altura en promedio@ 2.00 m. para sujeción a losa con la misma sección, **incluye:** acarreo de los materiales a cualquier nivel, cortes, conexiones, anclas, soldadura, ajustes, materiales de fijación en general, mano de obra, equipo y herramientas, así como todo lo necesario para su correcta colocación.	ml	18.00			$ -
1.20	Demolición por Unidad de Obra Terminada de lambrin de azulejo, asentado con pegamento crest hasta una altura promedio de 3.00 m., **incluye:** afine del area afectada listo para recibir pintura, restitución de boquillas en el área afectada, encostalado, acarreo de los materiales hasta el lugar de acopio en planta baja, aislamiento de contactos y/o apagadores eléctricos en plafón según sea el caso, retiro de tuberías y accesorios eléctricos, plásticos y/o papel para cubrir equipos así como muebles existentes e instalaciones, herramientas, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	30.00			$ -
1.21	Demolición por Unidad de Obra Terminada de piso de cerámica, asentado con pegamento crest, **incluye:** encostalado, acarreo de los materiales hasta el lugar de acopio en planta baja o donde indique la supervisión, plásticos y/o papel para cubrir equipos asi como muebles existentes e instalaciones, herramientas, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	0.00			$ -
1.22	Demolición por Unidad de Obra Terminada de piso Vinilico, asentado con pegamento, **incluye:** encostalado, acarreo de los materiales hasta el lugar de acopio en planta baja o donde indique la supervisión, plásticos y/o papel para cubrir equipos asi como muebles existentes e instalaciones, herramientas, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	65.00			$ -

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	P.U. CON LETRA	IMPORTE
1.23	Retiro y Desmantelamiento por Unidad de Obra Terminada de bisagra hidraulica ahogada en piso, **incluye:** resane de vano existente con medidas promedio de 10 x 20 cm., colocacion de piso de cerámica similar al existentes, encostalado, acarreo de los materiales hasta el lugar de acopio en planta baja o donde indique la supervisión, plásticos y/o papel para cubrir equipos asi como muebles existentes e instalaciones, herramientas, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza.	4.00			$ -
1.24	Retiro y Desmantelamiento por Unidad de Obra Terminada de barra de atencion en planta baja que consta una barra de madera en forma de escuadra con medidas promedio de 3.00 x 1.00 x 0.60 m. de profundidad, una barra de madera con medidas promedio de 3.00 x 0.60 m. de profundidad, y cancel de cristal de 6.0 mm. con mengueteria de aluminio de 2" con medidas promedio de 3.00 x 1.50 m., **incluye:** acarreo de los materiales hasta el lugar de acopio en planta baja o donde indique la supervisión, plásticos y/o papel para cubrir equipos asi como muebles existentes e instalaciones, herramientas, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza.	1.00			$ -
1.25	Retiro y Desmantelamiento por Unidad de Obra Terminada de Ducto de aire acondicionado existente con sección promedio de 18" x 6", **incluye:** retiro suspensión, tapas necesarias en alimentación general del ducto, retiro de herrajes, acarreo de los materiales hasta el lugar de acopio en planta baja o donde indique la supervisión, herramientas, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	20.00			$ -
1.26	Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Rampa para nivelación de acceso, elaborada a base de Grout con un espesor promedio de 2 cm., **incluye:** cimbrado, descimbrado, curado, acarreo de los materiales hasta el lugar de acopio en planta baja o donde indique la supervisión, plásticos y/o papel para cubrir equipos asi como muebles existentes e instalaciones, herramientas, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	3.00			$ -
1.27	Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de nivelación de piso, elaborada a base de mortero cemento arena, arenas silicas, blanco de españa y pegamento blanco, con espesor promedio de 2 cm., **incluye:** cimbrado, descimbrado, curado, acarreo de los materiales hasta el lugar de acopio en planta baja o donde indique la supervisión, plásticos y/o papel para cubrir equipos asi como muebles existentes e instalaciones, herramientas, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	200.00			$ -
1.28	Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de paso de instalaciones en muro de mampostería con medidas promedio de 4" x 4" en muro de 15 cm. de ancho, **incluye:** boquillas perimetrales, acarreo de los materiales hasta el lugar de acopio en planta baja o donde indique la supervisión, plásticos y/o papel para cubrir equipos asi como muebles existentes e instalaciones, herramientas, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza.	5.00			$ -
1.29	Devaste por Unidad de Obra Terminada de capa de compresión de losa de concreto con desnivel de 2.5 cm. en promedio, con maquina para devaste, **incluye:** preparación de la superficie, cortinas de plástico, acarreo de los materiales, movimiento de mobiliario, plásticos y/o papel para cubrir equipos asi como muebles existentes e instalaciones, herramientas, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	10.00			$ -

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	P.U. CON LETRA	IMPORTE
1.30	Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Tope en cajón de estacionamiento con medidas promedio de 60 cm. de largo X 15 cm. de ancho X 13 cm. de alto, elaborado a base de concreto con f´c 150 kg/cm2, y armado con alambron de 1/4", en acabado pulido y pintura en color amarillo tránsito,**incluye:** dos manos de pintura de esmalte, una mano de sellador 5x1, cimbrado, descimbrado, curado, acarreo de los materiales hasta el lugar de acopio en planta baja o donde indique la supervisión, fijación a losa mediante dos varillas ancladas a losa de concreto existente, plásticos y/o papel para cubrir equipos asi como instalaciones y automoviles, herramientas, mano de obra, todo lo necesario para su correcta colocación.	pza.	12.00			$ -
1.31	Colocación por Unidad de Obra Terminada de Tope en cajón de estacionamiento propiedad del Tribunal, con medidas promedio de 60 cm. de largo X 15 cm. de ancho X 13 cm. de alto, elaborado a base de concreto en acabado pulido y pintura en color amarillo tránsito, **incluye:** dos manos de pintura de esmalte, una mano de sellador 5x1, acarreo de los materiales hasta el lugar de acopio en planta baja o donde indique la supervisión, fijación a losa mediante dos varillas ancladas a losa de concreto existente, plásticos y/o papel para cubrir equipos asi como instalaciones y automoviles, herramientas, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta colocación.	pza.	12.00			$ -
1.32	Acarreo Fuera de la Obra por Unidad de Obra Terminada de Escombro producto de demoliciones en camión de volteo de 7m3, **Incluye:** acopio del material, carga y descarga, acarreos a cualquier punto del edificio, elevaciones a cualquier nivel, herramientas, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	viaje	15.00			$ -
2.00	**ACABADOS**					
2.01	Suministro y Colocación por Unidad de Obra Terminada de Muro de panel de yeso, 13/635PM26@61cm/13 de 9 centímetros de espesor, cualquier medida, cualquier altura, antepechos, y mochetas, hecho a base de bastidor metálico 635 calibre 6@0.61 y @1.20cms. para rigidizar muro construyendo una escuadra fijada a la losa como estructura principal. fija entre si con tornillo TXP-12 y fijo a estructura existente con clavo y cartucho color rojo Hilti, hoja de panel de yeso estándar de 13 mm de espesor en cada cara fija a bastidor con tornillo estándar de 1", encintado y calafateado con cinta de papel para para panel de yeso y compuesto premezclado para junta base vinilo, **Incluye:** moldura Junta de Control Recta perfatrim marca USG similar o superior en calidad para hacer buña entre muro y plafón y tapa de PVC en remate de muros contra cancelería, tapas de muros a base de End Cap de PVC de 2 1/2" fijo a cabecera de muros, esquineros metálicos en aristas expuestas de panel de yeso a base de Perfatrim, canes de madera de pino de 1"x4"x8´ como refuerzo para soporte de puertas, tiras de madera de pino de 1"x4"x2' para refuerzo y sopor	m2	450.00			$ -

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	P.U. CON LETRA	IMPORTE
2.02	Suministro y Colocación por Unidad de Obra Terminada de Lambrín de panel de yeso, 13/635PM26@61cm, cualquier medida, cualquier altura, antepechos, y mochetas, hecho a base de bastidor metálico 635 calibre 6@0.61 y @1.20cms. para rigidizar muro construyendo una escuadra fijada a la losa como estructura principal. fija entre si con tornillo TXP-12 y fijo a estructura existente con clavo y cartucho color rojo Hilti, hoja de panel de yeso estándar de 13 mm de espesor a una cara fija a bastidor con tornillo estándar de 1", encintado y calafateado con cinta de papel para para panel de yeso y compuesto premezclado para junta base vinilo, **Incluye:** moldura Junta de Control Recta perfatrim marca USG similar o superior en calidad para hacer buña entre muro y plafón y tapa de PVC en remate de muros contra cancelería, tapas de muros a base de End Cap de PVC de 2 1/2" fijo a cabecera de muros, esquineros metáñicos en aristas expuestas de panel de yeso a base de Perfatrim, canes de madera de pino de 1"x4"x8´ como refuerzo para soporte de puertas, tiras de madera de pino de 1"x4"x2' para refuerzo y soporte de muebles, acarreo de los materiales	m2	60.00			$ -
2.03	Suministro y Colocación por Unidad de Obra Terminada de Faldón de tablaroca con una altura de 0.30 m. fijo a estructura, hecho a base de bastidor metálico 635 calibre 26@61 cms. fijo entre si con tornillo TXP-12 y fijo a estructur existente con clavo y cartucho color rojo Hilti, hoja de panel de yeso estándar de 13 mm de espesor en cada cara fija a bastidor con tornillo estándar de 1", encintado y calafateado con cinta de papel para para panel de yeso y compuesto premezclado para junta base vinilo, **incluye:** una mano de sellador 5x1, dos manos de pintura vinilica marca comex similar o superior en calidad color blanco, moldura Junta de Control Recta perfatrim marca USG similar o superior en calidad para hacer buña entre cajillo y plafón, esquineros metálicos en aristas expuestas de panel de yeso a base de Perfatrim, acarreo de los materiales a cualquier nivel, cortes, ajustes, materiales de fijación en general, sellador dow cornig, mano de obra, equipo y herramientas, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	150.00			$ -
2.04	Suministro y Colocación por Unidad de Obra Terminada de falso plafon de panel de yeso, fijado a estructura, hecho a base de bastidor metálico 635 calibre 26@61 cms. fijo entre si con tornillo TXP-12 y fijo a estructura existente con clavo y cartucho color rojo Hilti, hoja de panel de yeso estándar de 13 mm de espesor fija a bastidor con tornillo estándar de 1", encintado y calafateado con cinta de papel para para panel de yeso y compuesto premezclado para junta base vinilo, **incluye:** una mano de sellador 5x1, dos manos de pintura vinilica marca comex similar o superior en calidad color blanco, esquineros en aristas expuestas de panel de yeso a base de Perfatrim, acarreo de los materiales a cualquier nivel, cortes, ajustes, materiales de fijación en general, sellador dow cornig, mano de obra, equipo y herramientas, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	133.00			$ -
2.05	Suministro y colocación por unidad de obra terminada de Zoclo Vinilico Vynilasa modelo medidas promedio 2 1/2" mts. x 2 1/2" x 1/8", **incluye;** carga, descarga, acarreo de los materiales hasta el lugar de su instalación, cortes, ajustes, pegamento, materiales de fijación, mano de obra, equipo y herramientas, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	600.00			$ -
2.06	Suministro y colocación por unidad de obra terminada de Pintura vinilica Comex Vinimex, similar o superior en calidad, color blanco ostión sobre muros de panel de yeso hasta una altura de 3.00 m., **incluye:** una mano de sellador y dos manos de pintura, mano de obra, elevaciones, andamios, desperdicios, herramienta, escaleras y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1600.00			$ -

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	P.U. CON LETRA	IMPORTE
1.07	Suministro y Colocación por Unidad de Obra Terminada de Soportería para Falso Plafón Modular propiedad de Tribunal, con medidas promedio 0.61 m. x 0.61 m., **incluye:** mangueteria de aluminio de 15/16", tees de aluminio, ángulos esquineros, colganteos de alambre galvanizado cal. 18, anclajes, acarreo de los materiales a cualquier nivel, carga, descarga, nivelación, ajustes, cortes, desperdicios, andamios, escaleras, mano de obra, equipo y herramienta, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	665.00			$ -
2.07	Colocacion por Unidad de Obra Terminada de Falso Plafón Modular propiedad de Tribunal, con medidas promedio 0.61 m. x 0.61 m., **incluye:** flete del material desde la av. Mississippi no. 40, col. Cuauhtémoc hasta la calle Torres Adalid no. 21, col. del Valle, acarreo de los materiales a cualquier nivel, carga, descarga, nivelación, ajustes, cortes, colocación de placas, desperdicios, andamios, escaleras, mano de obra, equipo y herramienta, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	665.00			$ -
2.08	Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Alfombra en rollo marca terza, modello similar al existente, **incluye:** suministro y colocación de bajo alfombra, tiras de pua, acarreo de los materiales hasta el lugar de acopio en planta baja o donde indique la supervisión, herramientas, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	750.00			$ -
2.09	Colocación por Unidad de Obra Terminada de Alfombra Modular de 90 x 90 cm. marca Milliken propiedad del Tribunal, **incluye:** acarreo de los materiales hasta el lugar de acopio en planta baja o donde indique la supervisión, cortes, desperdicios, ajustes, pegamento, herramientas, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	160.00			$ -
2.10	Ajuste por Unidad de Obra Terminada de soportería de Falso Plafón Modular, **incluye:** reposición de perfiles dañados y/o faltantes, colocación de colganteos faltantes, acarreo de los materiales a cualquier nivel, carga, descarga, nivelación, ajustes, cortes, colocación de placas de plafón, desperdicios, andamios, escaleras, mano de obra, equipo y herramienta, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	250.00			$ -
2.11	Suministro y Colocación por unidad de obra terminada de Piso de Porcelanato de 40 x 40 cm, marca interceramic similar o superior en calidad, modelo según muestra aprobada por la supervisión, asentado con mortero cemento arena 1:3 y/o cemeno crest, según especificación del proveedor, **incluye:** zolclo perimetral de porcelanato de 10 cm de peralte, acarreo de los materiales a cualquier nivel, carga descarga, boquillas, junteado a hueso, cortes, ajustes, nivelación, trazo, lechareada, desperdicios, mano de obra, equipo y herramientas, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	12.50			$ -
2.12	Suministro y Colocación por unidad de obra terminada de Piso Vinilico de 6 mm. de espesor, para trafico pesado, con placas de 30 x 30 cm, marca vinilasa similar o superior en calidad, modelo según muestra aprobada por la supervisión, asentado con pegamento según especificación del proveedor, **incluye:** el acarreo de los materiales a cualquier nivel, carga descarga, junteado a hueso, cortes, ajustes, nivelación, trazo, desperdicios, mano de obra, equipo y herramientas, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	105.00			$ -
2.13	Suministro y Colocación por Unidad de Obra Terminada de Registro en falso plafon de panel de yeso, con medidas promedio de 60 x 60 cm., **Incluye:** marco perimetral de "T" de aluminio de 15/16", apertura de vano en plafon de tablaroca, acarreo de los materiales a cualquier nivel, cortes, ajustes, materiales de fijación en general, sellador dow cornig, mano de obra, equipo y herramientas, así como todo lo necesario para su correcta ejecución	pza.	5.00			$ -

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	P.U. CON LETRA	IMPORTE
2.14	Suministro y Colocación por Unidad de Obra Terminada de Piso Laminado, marca Tecno Steep similar o superior en calidad, de 7 mm. de espesor, en color a Vo.Bo. de la supervición, incluye: retiro de piso existente, suministro y colocación de bajo piso, acarreo de los materiales a cualquier nivel, cortes, ajustes, materiales de fijación en general, sellador dow cornig, mano de obra, equipo y herramientas, así como todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	15.00			$ -
3.00	**CARPINTERÍA**					
3.01	Suministro y colocación por unidad de Obra Terminada de Puerta de madera de 0.80 x 2.10 m. fabricada con bastidor de pino forrado con MDF de 6mm y chapa de cedro rojo, con cantos y boquillas con chapa de cedro rojo, acabado en barniz natural según muestra aprobada por la supervisión, **incluye:** marco de madera de cedro rojo de 4", batiente acabado en barniz natural, cerradura tipo ball maarca yale similar o superior en calidad en acabado cromo satinado, 3 bisagras de libro de 3" en acabado cromo satinado, tope de media luna satinado, acarreo de los materiales a cualquier nivel, carga, descarga, nivelación, ajustes, cortes, desperdicios, andamios, escaleras, mano de obra, equipo y herramienta, así como todo lo necesario para su correcta colocación. (VER DETALLE)	pza.	6.00			$ -
3.02	Suministro y colocación por unidad de Obra Terminada de Puerta de madera de 0.80 x 2.20 m. fabricada con bastidor de pino forrado con MDF de 6mm y chapa de caobilla, con cantos y boquillas con chapa de caobilla, acabado en barniz según muestra aprobada por la supervisión, **incluye:** marco de madera de pino de 4", batiente acabado en barniz, entintado de acuerdo al vo. bo. de la supervisión, cerradura tipo ball maarca yale similar o superior en calidad acabado en cromo satinado, 3 bisagras de libro de 3" en acabado cromo satinado, tope de media luna satinado, acarreo de los materiales a cualquier nivel, carga, descarga, nivelación, ajustes, cortes, desperdicios, andamios, escaleras, mano de obra, equipo y herramienta, así como todo lo necesario para su correcta colocación. (VER DETALLE)	pza.	6.00			$ -
3.03	Suministro y colocación por unidad de Obra Terminada de Puerta de madera a dos hojas con medidas promedio de 1.65 x 2.20 m. fabricada con bastidor de pino forrado con MDF de 6mm y chapa de caobilla, con cantos y boquillas con chapa de caobilla, acabado en barniz según muestra aprobada por la supervisión, **incluye:** dos puertas con medidas promedio de 0.80 x 2.20 m., marco de madera de pino de 4", batiente acabado en barniz, entintado de acuerdo al vo. bo. de la supervisión, cerradura tipo ball maarca yale similar o superior en calidad acabado en cromo satinado, 6 bisagras de libro de 3" en acabado cromo satinado, 2 topes de media luna satinado, dos pasadores (uno al piso y otro a plafon), acarreo de los materiales a cualquier nivel, carga, descarga, nivelación, ajustes, cortes, desperdicios, andamios, escaleras, mano de obra, equipo y herramienta, así como todo lo necesario para su correcta colocación. (VER DETALLE)	pza.	2.00			$ -
3.04	Suministro y Colocación por unidad de Obra Terminada de Puerta de madera de 0.90 x 2.40 m. tipo holandesa, fabricada con bastidor de pino forrado con MDF de 6mm y chapa de cedro rojo, con cantos y boquillas con chapa de cedro rojo, acabado en barniz natural según muestra aprobada por la supervisión, **incluye:** acabado en barniz natural, resanes, ajuste a marco existente de madera de cedro rojo de 1 1/2" x 4" con rebajo formando batiente integral y entrecalle para recibir cristal de 9.5 mm. acabado en barniz natural, recolocación de cerradura marca Tover modelo Brasilia cromo satinado, cerrojo con mecanismo llave-mariposa, pasadores, bivel compuesto para parte superior e inferior de puertas, colocación de canes de madera para soporte de biveles, acarreo de los materiales a cualquier nivel, carga, descarga, nivelación, ajustes, cortes, desperdicios, andamios, escaleras, mano de obra, equipo y herramienta, así como todo lo necesario para su correcta colocación (VER DETALLE).	pza.	1.00			$ -

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	P.U. CON LETRA	IMPORTE
3.05	Colocación por unidad de Obra Terminada de Puerta de madera de 0.90 x 2.40 m. propiedad del Tribunal, fabricada con bastidor de pino forrado con MDF de 6mm y chapa de cedro rojo, con cantos y boquillas con chapa de cedro rojo, acabado en barniz natural según muestra aprobada por la supervisión, **incluye:** barniz general de la puerta, resanes, colocación de marco recuperado de madera de cedro rojo de 1 1/2" x 4" con rebajo formando batiente integral y entrecalle para recibir cristal de 9.5 mm. acabado en barniz natural, recolocación de cerradura marca Tover modelo Brasilia cromo satinado, bivel compuesto para parte superior e inferior de puertas, tope de media luna satinado, colocación de canes de madera para soporte de biveles, acarreo de los materiales a cualquier nivel, carga, descarga, nivelación, ajustes, cortes, desperdicios, andamios, escaleras, mano de obra, equipo y herramienta, así como todo lo necesario para su correcta colocación.	pza.	10.00			$ -
3.06	Colocación por unidad de Obra Terminada de Puerta de madera de 0.80 x 2.10 m. propiedad del Tribunal, fabricada con bastidor de pino forrado con MDF de 6mm y chapa de cedro rojo, con cantos y boquillas con chapa de cedro rojo, acabado en barniz natural según muestra aprobada por la supervisión, **incluye:** barniz general de la puerta y/o pintura de esmalte similar a la existente, resanes, marco de madera de pino de 1a. de 1" x 4" con batiente acabado en barniz natural y/o pintura de esmalte similar a la existente, cerrarura tipo ball en acabado cromo satinado marca Yale similar o superior en calidad, bisagras de libro de 3" en acabado cromo satinado, tope de media luna satinado, acarreo de los materiales a cualquier nivel, carga, descarga, nivelación, ajustes, cortes, desperdicios, andamios, escaleras, mano de obra, equipo y herramienta, así como todo lo necesario para su correcta colocación.	pza.	2.00			$ -
3.07	Suministro y colocación por unidad de Obra Terminada de Cabezal para Muro de 0.10x2.40 m. fabricado con triplay de 6mm y chapa de cedro rojo, acabado en barniz natural según muestra aprobada por la supervisión, incluye: acarreo de los materiales a cualquier nivel, carga, descarga, nivelación, ajustes, cortes, desperdicios, andamios, escaleras, mano de obra, equipo y herramienta, así como todo lo necesario para su correcta colocación. (VER DETALLE)	pza.	3.00			$ -
3.08	Suministro y Colocación por Unidad de Obra Terminada de Mueble para cocineta en comedor, con medidas promedio de 3.00 m. de largo x 0.90 mts. de altura y 0.60 mts. de ancho, fabricado a base de MDF de 16 mm, en entrepaños, divisiones y puertas, con forro en ambas caras de laminado plástico color a visto bueno de la supervisión, con cubierta prefabricada de melamina con zoclo y nariz boleados, con 6 puertas de 77 cm de altura, cada una, en color a visto bueno de la supervisión con postes de refuerzo de MDF de 16 mm. con forro de laminado plástico en sus 6 caras y cantos, incluye: tarja de acero inoxidable de sobreponer con escurridor acabado pulido, 3 taladros, una cubeta, mezcladora tipo monomando cuello de ganso marca American Estándar terminado en cromo similar o superior en calidad, cespol cromado, conexiones, bisagras bidimensionales, jaladeras de barra de 12 mm de diámetro de acero inoxidable cepillada de 210 mm de longitud, herrajes, acarreo de los materiales a cualquier nivel, cortes, ajustes, materiales de fijación en general, mano de obra, equipo y herramientas, así como todo lo necesario para su correcta ejecución (VER DETALLE).	pza.	1.00			$ -

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	P.U. CON LETRA	IMPORTE
3.09	Suministro y Colocación por Unidad de Obra Terminada de Mueble para cocineta en piso 2, con medidas promedio de 1.80 m. de largo x 0.90 mts. de altura y 0.60 mts. de ancho, fabricado a base de MDF de 16 mm, en entrepaños, divisiones y puertas, con forro en ambas caras de laminado plástico color a visto bueno de la supervisión, con cubierta prefabricada de melamina con zoclo y nariz boleados, con 3 puertas de 77 cm de altura, cada una, en color a visto bueno de la supervisión con postes de refuerzo de MDF de 16 mm. con forro de laminado plástico en sus 6 caras y cantos, incluye: tarja de acero inoxidable de sobreponer con escurridor acabado pulido, 3 taladros, una cubeta, mezcladora tipo monomando cuello de ganso marca American Estándar terminado en cromo similar o superior en calidad, cespol cromado, conexiones, bisagras bidimensionales, jaladeras de barra de 12 mm de diámetro de acero inoxidable cepillada de 210 mm de longitud, herrajes, acarreo de los materiales a cualquier nivel, cortes, ajustes, materiales de fijación en general, mano de obra, equipo y herramientas, así como todo lo necesario para su correcta ejecución (VER DETALLE).	pza.	1.00			$ -
3.10	Suministro y Colocación por unidad de Obra Terminada de Barra de Trabajo para el taller de Informática, fabricada a base de madera con medidas promedio de 60 cm. de profundidad x 75 c. de altura, en escuadra con un desarrollo de 3.50 x 3.40 ml., fabricada con bastidor de pino forrado con triplay de 6mm y chapa de caobilla, con chapa de madera de caobilla en cantos y boquillas, entintado en color a visto bueno de la supervisión, acabado en barniz, **incluye:** 8 piernas de soporte con medidas promedio de 55 x 71 cm. elaboradas con bastidor de pino forrado con triplay de 6mm y chapa de caobilla, con chapa de madera de caobilla en cantos y boquillas, entintado en color a visto bueno de la supervisioón, acabado en barniz, zoclo perimetral superior de 5 cm. boleado, acarreo de los materiales a cualquier nivel, carga, descarga, bocado pasa cables de 3", nivelación, ajustes, cortes, desperdicios, andamios, escaleras, mano de obra, equipo y herramienta, así como todo lo necesario para su correcta colocación. (VER DETALLE)	pza.	1.00			$ -
3.11	Suministro y Colocación por unidad de Obra Terminada de Barra de Atención para el área de fotocopiado, oficilaia de partes y archivo de sala superior, elaborada a base de madera con medidas promedio de 60 cm. de ancho, fabricada con bastidor de pino forrado con triplay de 6mm y chapa de cedro rijo, con chapa de madera de cedro rojo en cantos y boquillas, acabado en barniz natural a visto bueno de la supervisioón, **incluye:** mensulas de madera elaboradas con bastidor de pino forrado con triplay de 6mm y chapa de cedro rojo, acabado en barniz natural, acarreo de los materiales a cualquier nivel, carga, descarga, bocado para paso de cableado de 3", herrajes para abatimiento de paso hombre, topes, cargadores, nivelación, ajustes, cortes, desperdicios, andamios, escaleras, mano de obra, equipo y herramienta, así como todo lo necesario para su correcta colocación. (VER DETALLE)	ml	7.50			$ -
3.12	Suministro por unidad de Obra Terminada de Pichonera, fabricada a base de madera con medidas promedio de 2.20 x 1.20 x 0.35 m. de profundidad, fabricada con bastidor de pino forrado con triplay de 6mm y chapa de cedro rojo, con cantos y boquillas con madera de cedro rojo de 1 1/2" x 1/2", acabado en barniz natural según muestra aprobada por la supervisión, incluye: siete entrepaños horizontales, tres soportes verticales, zoclo, acarreo de los materiales a cualquier nivel, carga, descarga, nivelación, ajustes, cortes, desperdicios, andamios, escaleras, mano de obra, equipo y herramienta, así como todo lo necesario para su correcta colocación. (VER DETALLE)	pza.	10.00			$ -

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	P.U. CON LETRA	IMPORTE
3.13	Suministro y Colocación por unidad de Obra Terminada de Closet para Actuaría Común, fabricado a base de madera con medidas promedio de 2.40 de altura x 1.50 de ancho x 0.80 m. de profundidad, fabricado con bastidor de pino forrado con triplay de 6mm y chapa de cedro rojo, con cantos y boquillas con madera de cedro rojo de 1 1/2" x 1/2", acabado en barniz natural según muestra aprobada por la supervisión, incluye: marco de madera de cedro rojo 1 1/2" x 4", tres puertas abatibles fabricadas con bastidor de madera de pino de 1a. y forradas con triplay de 6 mm con chapa de cedro rojo con acabado en barniz natural, seis entrepaños horizontales, batientes, jaladeras, cerraduras, bisagras de libro de 3", topes, tres soportes verticales, cargadores, zoclo, acarreo de los materiales a cualquier nivel, carga, descarga, nivelación, ajustes, cortes, desperdicios, andamios, escaleras, mano de obra, equipo y herramienta, así como todo lo necesario para su correcta colocación. (VER DETALLE)	pza.	1.00			$ -
3.14	Suministro y Colocación por unidad de Obra Terminada de Closet para Actuaría Común, fabricado a base de madera con medidas promedio de 2.40 de altura x 1.80 de ancho x 0.60 m. de profundidad, fabricado con bastidor de pino forrado con triplay de 6mm y chapa de cedro rojo, con cantos y boquillas con madera de cedro rojo de 1 1/2" x 1/2", acabado en barniz natural según muestra aprobada por la supervisión, incluye: marco de madera de cedro rojo 1 1/2" x 4", tres puertas abatibles fabricadas con bastidor de madera de pino de 1a. y forradas con triplay de 6 mm con chapa de cedro rojo con acabado en barniz natural, seis entrepaños horizontales, batientes, jaladeras, cerraduras, bisagras de libro de 3", topes, cuatro soportes verticales, cargadores, zoclo, acarreo de los materiales a cualquier nivel, carga, descarga, nivelación, ajustes, cortes, desperdicios, andamios, escaleras, mano de obra, equipo y herramienta, así como todo lo necesario para su correcta colocación. (VER DETALLE)	pza.	1.00			$ -
3.15	Suministro y Colocación por unidad de Obra Terminada de Barra de atención, fabricada a base de MDF de 19 mm. de espesor, con medidas promedio de 3.40 m. de largo x 0.60 m. de ancho, con chapa de laminado plastico, con cantos y boquillas con chapa de laminado plástico según muestra aprobada por la supervisión, incluye: cantos boleados, materailes de fijación, acarreo de los materiales a cualquier nivel, carga, descarga, nivelación, ajustes, cortes, desperdicios, andamios, escaleras, mano de obra, equipo y herramienta, así como todo lo necesario para su correcta colocación. (VER DETALLE)	pza.	1.00			$ -
3.16	Suministro y Colocación por unidad de Obra Terminada de Barra en recepción, fabricada a base de MDF de 19 mm. de espesor, con medidas promedio de1.55 m. de largo x 0.40 m. de ancho, con chapa de laminado plastico, con cantos y boquillas con chapa de laminado plástico según muestra aprobada por la supervisión, incluye: cargadores perimetrales, materailes de fijación, acarreo de los materiales a cualquier nivel, carga, descarga, nivelación, ajustes, cortes, desperdicios, andamios, escaleras, mano de obra, equipo y herramienta, así como todo lo necesario para su correcta colocación. (VER DETALLE)	pza.	2.00			$ -
3.17	Suministro y Colocación por unidad de Obra Terminada de Alacena en la S.A.J.G.A, fabricada a base de madera con medidas promedio de 1.80 m. de largo x 0.40 de altura x 0.30 m. de profundidad, fabricado con MDF con cahpa de laminado plastico, en color a Vo.B. de la supervisión, en todas sus caras, incluye: seis puertas abatibles con medidas promedio de 0.40 x 0.30 m., batientes, jaladeras, bisagras de proyección, topes, cargadores de madera ahogados en muro de tablaroca, resanes en muro de tablaroca, pintura en área afectada, acarreo de los materiales a cualquier nivel, carga, descarga, nivelación, ajustes, cortes, desperdicios, andamios, escaleras, mano de obra, equipo y herramienta, así como todo lo necesario para su correcta colocación.	pza.	1.00			$ -

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	P.U. CON LETRA	IMPORTE
3.18	Suministro y Colocación por unidad de Obra Terminada de Barra en cocineta del piso 13, elaborada a base de madera con medidas promedio de 40 cm. de ancho x 1.40 m. de largo, fabricada con bastidor de pino forrado con triplay de 6mm y chapa de caobilla, con boquilla frontal de madera de pino de 1a. de 1 1/2" x 1/2", acabado en barniz natural y entintada a visto bueno de la supervisioón, **incluye:** fijacion a muro de tablaroca, suminsitro y colocación de canes de madera en muro de tablaroca, recoerte y resanado en muro de tablaroca para la colocación de canes, pintura del area afectada, cargadores, nivelación, ajustes, cortes, desperdicios, andamios, escaleras, mano de obra, equipo y herramienta, limpieza del area afectada, así como todo lo necesario para su correcta colocación.	pza.	1.00			$ -
3.19	Suministro y Colocación por unidad de Obra Terminada de Piso de Ingeniería en color amendoin, con tabletas de seccion de 3.5" de ancho x 7 mm. de espesor, marca Wood Home, similar o superior en calidad, **incluye:** bastidor de 45 cm. de peralte frabricado a base de MDF de 19 mm. de espesor para elevar el nivel del piso, forjado y forrado con madera de ingenieria de 7 escalones de 90 x 15 cm., cama de MDF de 19 mm. de espesor sobre el bastidor para asentar el piso, faldón perimetral de madera de pino de 1a. entintado y barnizado en color a Vo.Bo. de la supervisión con peralte de 30 cm., nariz boleada perimetral y en esquinas de escalones de madera de pino de 1a. entintada y barnizada en color a Vo.Bo. de la supervisión, retiro y recolocación de zoclo existente barnizado y entintando en color a Vo.Bo. de la supervisión, materiales de fijación en general, pegamiento, pasos para instalaciones, mano de obra, acarreos, nivelación, ajustes, cortes, desperdicios, andamios, escaleras, equipo y herramienta, limpieza del area afectada, así como todo lo necesario para su correcta instalación. (VER DETALLE)	m2	85.00			$ -
3.20	Retiro, ajuste y colocación por unidad de Obra Terminada de Puerta de madera de 0.80 x 2.10 m. con chapa de cedro rojo, con cantos y boquillas con chapa de cedro rojo, acabado en barniz natural según muestra aprobada por la supervisión, **incluye:** recorte de puerta, ajuste de cerradura tipo ball maarca yale, 3 bisagras de libro de 3" en acabado cromo satinado, tope a Vo.Bo. de la supervisión, acarreo de los materiales a cualquier nivel, carga, descarga, nivelación, ajustes, cortes, desperdicios, andamios, escaleras, mano de obra, equipo y herramienta, así como todo lo necesario para su correcta colocación.	pza	1.00			$ -
3.21	Suministro y Colocación por unidad de Obra Terminada de División de Madera, elaborada a base de madera con medidas promedio de 30 cm. de ancho x 3.50 m. de largo x 0.75 m,. de altura, fabricada con bastidor de pino forrado con triplay de 6mm y chapa de cedro rojo, moldura tipo pecho paloma perimetral en corona y base, acabado entintado barnizado y acabado en polyform y laca en color a Vo.Bo. de la supervisión, con cubierta de MDF de 19 mm. de espesor y chapa de madera de cedro rojo acabado entintado, barnizado y acabado en polyform y laca en color a Vo.Bo. de la supervisión, **incluye:** fijación, nivelación, ajustes, cortes, desperdicios, andamios, escaleras, mano de obra, equipo y herramienta, limpieza del area afectada, así como todo lo necesario para su correcta colocación. (VER DETALLE)	pza	1.00			$ -
4.21	Suministro y Colocación por unidad de Obra Terminada de División de Madera, elaborada a base de madera con medidas promedio de 30 cm. de ancho x 4.70 m. de largo x 0.75 m,. de altura, fabricada con bastidor de pino forrado con triplay de 6mm y chapa de cedro rojo, moldura tipo pecho paloma perimetral en corona y base, acabado entintado barnizado y acabado en polyform y laca en color a Vo.Bo. de la supervisión, con cubierta de MDF de 19 mm. de espesor y chapa de madera de cedro rojo acabado entintado, barnizado y acabado en polyform y laca en color a Vo.Bo. de la supervisión, **incluye:** fijación, nivelación, ajustes, cortes, desperdicios, andamios, escaleras, mano de obra, equipo y herramienta, limpieza del area afectada, así como todo lo necesario para su correcta colocación. (VER DETALLE)	pza	2.00			$ -

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	P.U. CON LETRA	IMPORTE
4.00	**CANCELERÍA**					
4.01	Suministro y Colocación por Unidad de Obra Terminada de Cancel Fijo tipo C-1, con altura promedio de 2.40 m., fabricado a base de cristal claro de 9.5 mm., en secciones promedio de 1.50 m. con junta a hueso con silicón transparente, según detalle de corte e instalación, el cristal deberá estar sujeto en los extremos con canal de aluminio perimetral de 3/4" x 3/4" según detalle de fijación a estructura, **incluye:** película esmerilada tipo frosty, calza de plomo para asentar cristal, acarreo de los materiales a cualquier nivel, cortes, ajustes, materiales de fijación en general, sellador dow cornig, desperdicios, acarreos, nivelación, mano de obra, equipo y herramientas, así como todo lo necesario para su correcta ejecución. (VER DETALLE)	m2	30.00			$ -
4.02	Colocación por Unidad de Obra Terminada de Cancel Fijo tipo C-1, (cristal Propiedad del Tribunal), con altura promedio de 2.40 m., fabricado a base de cristal claro de 9.5 mm., en secciones promedio de 1.50 m. con junta a hueso con silicón transparente, según detalle de corte e instalación, el cristal deberá estar sujeto en los extremos con canal de aluminio perimetral de 3/4" x 3/4" según detalle de fijación a estructura, **incluye:** suministro y colocación de canal perimetral de aluminio de 3/4", película esmerilada tipo frosty, calza de plomo para asentar cristal, acarreo de los materiales a cualquier nivel, cortes, ajustes, materiales de fijación en general, sellador dow cornig, desperdicios, acarreos, nivelación, mano de obra, equipo y herramientas, así como todo lo necesario para su correcta ejecución. (VER DETALLE)	m2	30.00			$ -
4.04	Suministro y Colocación por Unidad de Obra Terminada de Cancel Fijo de aluminio tipo C-2, con altura promedio de 2.20 m., fabricado a base de cristal claro de 6.0 mm., compuesto de mangueteria de perfil de aluminio tipo bolsa de 2" , en color según muestra aprobada por la supervisión, incluye: mano de obra, vinil, pelicula esmerilada tipo frosty, calzas de plomo, poste de refuerzo, felpa, silicón, materiales de fijación, cortes, ajustes, elevaciones, y todo lo necesario para su correcta ejecución. (DE ACUERDO A DETALLE)	m2	75.00			$ -
4.05	Retiro y Recolocación por Unidad de Obra Terminada de puerta de aluminio con medidas de 2.20 x 0.90 m. fabricada con mangueteria de perfil de aluminio tipo bolsa de 2" con marco, y cristal claro foltado de 6.0 mm., incluye: retiro y recolocacion de brazo hidráulico para cierre automático, recolocación de cerradura de embutir marca Phillips, modelo 549, bivel para abatimiento de puerta, felpa, tope, silicón, materiales de fijación, cortes, ajustes, elevaciones, y todo lo necesario para su correcta ejecución. (DE ACUERDO A DETALLE)	pza	11.00			$ -
4.06	Ajuste por Unidad de Obra Terminada de Cancel Fijo de aluminio tipo C-2, con altura promedio de 2.20 m. para colocación de puerta de aluminio, propiedad del Tribunal, fabricado a base de cristal claro de 6.0 mm., compuesto de mangueteria de perfil de aluminio tipo bolsa de 2" , en color según muestra aprobada por la supervisión, incluye: mano de obra, vinil, pelicula esmerilada tipo frosty, calzas de plomo, poste de refuerzo, felpa, silicón, materiales de fijación, cortes, ajustes, elevaciones, y todo lo necesario para su correcta ejecución. (DE ACUERDO A DETALLE)	m2	2.50			$ -

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	P.U. CON LETRA	IMPORTE
4.07	Suministro y Colocación por Unidad de Obra Terminada de Cancel Fijo tipo C-3, con altura promedio de 2.70 m., fabricado a base de cristal claro de 9.5 mm., en secciones promedio de 1.50 m. con junta a hueso con silicón transparente, según detalle de corte e instalación, el cristal deberá estar sujeto en la parte inferior y superior con angulo de aluminio de 1" en ambos lados del cristal sellados herméticamente con silicon estructural por ambos lados para evitar filtacionde de agua y/o aire, **incluye:** soportes tipo herculite en cada union de cristales en la parte superior, película esmerilada tipo frosty, calza de plomo para asentar cristal, acarreo de los materiales a cualquier nivel, cortes, ajustes, materiales de fijación en general, silicon estructural, desperdicios, acarreos, nivelación, mano de obra, equipo y herramientas, así como todo lo necesario para su correcta ejecución. (VER DETALLE)	m2	65.00			$ -
4.08	Suministro y Colocación por Unidad de Obra Terminada de Cancel Fijo tipo C-4, con altura promedio de 1.80 m., fabricado a base de cristal bronce de 6.0 mm., y manguetería de aluminio en color cafe similar a la existente con postes de aluminio @ 60 cm. en promedio, **incluye:** pelicula color plata tono similar al existente, herrajes para ventanas corredizas, jaladeras, riel, felpa, correderas, calza de plomo para asentar cristal, acarreo de los materiales a cualquier nivel, cortes, ajustes, materiales de fijación en general, silicon, desperdicios, acarreos, nivelación, mano de obra, equipo y herramientas, así como todo lo necesario para su correcta ejecución. (VER DETALLE)	m2	17.00			$ -
4.09	Suministro y Colocación por Unidad de Obra Terminada de Película esmerilada tipo Frosty, incluye: retiro de pelicula existente (en su caso), limpieza de la superficie, materiales de fijación, cortes, ajustes, elevaciones, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	160.00			$ -
4.10	Colocación por Unidad de Obra Terminada de tragaluz de vitroblock propiedad del Tribunal, elaborado a base de 9 piezas de vitroblock para formar un tragaluz con dimenciones promedio de 60 x 60 cm., incluye: asentado del material, pegamento, limpieza de la superficie, materiales de fijación, cortes, ajustes, elevaciones, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza.	6.00			$ -
4.11	Suministro y Colocación por Unidad de Obra Terminada de brazo hidráulico en puertas de sanitarios y de escaleras de emrgencia marca PHILLIPS, mod. 1404 similar o superior en calidad, incluye: herrajes, limpieza de la superficie, materiales de fijación, cortes, ajustes, elevaciones, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza.	24.00			$ -
4.12	Suministro y Colocación por Unidad de Obra Terminada de puerta de cristral templado de 9.5 mm. de espesor, con medidas promedio de 1.00 x 2.60 m., incluye: jaladera de acero inoxidable en "H" de 1.20 m. de lingitud, bisagra hidraúlica, cerradura al piso, contras, herrajes, pelicula esmerilada tipo frosty, materiales de fijación, cortes, ajustes, elevaciones, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza.	1.00			$ -
4.13	Suministro y Colocación por Unidad de Obra Terminada de Puertas corredizas y fijos de aluminio tipo P-1, con altura promedio de 0.30 m. y 1.70 m. de largo, fabricados a base de cristal claro de 6.0 mm., compuesto de mangueteria de perfil de aluminio tipo bolsa de 2" , en color según muestra aprobada por la supervisión, incluye: rieles, carretillas, jaladeras, mano de obra, vinil, calzas de plomo, felpa, silicón, materiales de fijación, cortes, ajustes, elevaciones, y todo lo necesario para su correcta ejecución. (DE ACUERDO A DETALLE)	pza.	13.00			$ -
5.00	**HERRERÍA**					
5.01	Suministro y Colocación por Unidad de Obra Terminada de Soporte para cancel hecho a base de PTR de 2" x 2" y postes de 1.40 m. de altura en promedio@ 2.00 m. para sujeción a losa con la misma sección, **incluye:** acarreo de los materiales a cualquier nivel, cortes, conexiones, placas de 10cm x 10cm x3/16", anclas, soldadura, una mano de primer, ajustes, materiales de fijación en general, mano de obra, equipo y herramientas, así como todo lo necesario para su correcta colocación.	ml	80.00			$ -

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	P.U. CON LETRA	IMPORTE
5.02	Retiro y Recolocación por Unidad de Obra Terminada de Puerta de emergecia existente, con medidas promedio de 1.20 x 1.80 m., **incluye:** dos postes de PTR de 4" con altura promedio de 1.90 m. anclados a piso y losa para fijacion de marco, acarreo de los materiales a cualquier nivel, cortes, conexiones, retiro y recolocación de cambio de piso de acero inoxidable existentes, anclas, soldadura, una mano de primer, ajustes, materiales de fijación en general, mano de obra, equipo y herramientas, así como todo lo necesario para su correcta colocación.	pza.	1.00			$ -
5.03	Suminsitro y Colocación por Unidad de Obra Terminada de Hoja de Puerta de emergecia, con medidas promedio de 1.10 x 2.15 m., **incluye:** retiro de la hoja existente, bisagras de barril de 3/4", cerradura marca Tesa, modelo GRANADA Codigo: 09-X3G-UL similar o superior en calidad, cierra puertas hidraulico marca PHILLIPS mod. 1404 similar o superior en calidad, rejilla de ventilación inferior de 40 x 40 cm. elaborada a base de perfil tipo LOUVER de aluminio, botaguas, acarreo de los materiales a cualquier nivel, cortes, conexiones, anclas, soldadura, una mano de primer, dos de pintura de esmalte similar a la existente a visto bueno de la supervisión, ajustes, materiales de fijación en general, mano de obra, equipo y herramientas, así como todo lo necesario para su correcta colocación. (VER DETALLE)	pza.	1.00			$ -
6.00	**INSTALACIÓN HIDROSANITARIA**					
6.01	Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Salida hidraulica para tarja, WC o lavabo, elaborada a base de tuberia de cobre de 13 mm. y una distancia promedio de 7.50 m., **incluye:** codos, coples, niples, tees, conexión a red principal, roscas, pruebas, fijación, preparación de la superficie, cortes, desperdicios, mano de obra, acarreos, andamios, elevaciones, ajustes, herramienta, y todo lo necesario para su correcta colocación.	sal	4.00			$ -
6.02	Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Salida sanitaria para tarja o lavabo, elaborada a base de tuberia de PVC de 50 mm. y una distancia promedio de 7.50 m., **incluye:** codos, coples, niples, tees, conexión a red principal, pruebas, fijación, preparación de la superficie, cortes, desperdicios, mano de obra, acarreos, andamios, elevaciones, ajustes, herramienta, y todo lo necesario para su correcta colocación.	sal	3.00			$ -
6.03	Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Salida sanitaria para WC, elaborada a base de tuberia de PVC de 100 mm. y una distancia promedio de 12.00 m., **incluye:** codos, coples, niples, tees, conexión a red principal, pruebas, fijación, preparación de la superficie, cortes, desperdicios, mano de obra, acarreos, andamios, elevaciones, ajustes, herramienta, y todo lo necesario para su correcta colocación.	sal	1.00			$ -
6.04	Retiro por Unidad de Obra Terminada de Lavabo con pedestal, propiedad del Tribunal, **incluye:** clausura de salidas hidrosanitarias, codos, coples, niples, tees, conexiones, pruebas, preparación de la superficie, cortes, desperdicios, mano de obra, acarreos, andamios, elevaciones, ajustes, herramienta, y todo lo necesario para su correcta colocación.	pza.	1.00			$ -
7.00	**MUEBLES Y ACCESORIOS SANITARIOS**					
7.01	Suministro y Colocación por Unidad de Obra Terminada de Inodoro American Standard modelo New Cadet color blanco similar o superior en calidad, con tanque de 6 lts. con accesorios y conexiones, labio largo, Incluye: junta, pijas, asiento marca ideal estándar similar o superior, acarreo de los materiales a cualquier nivel, cortes, ajustes, materiales de fijación en general, conexiones, válvula angular, coflex, mano de obra, equipo y herramientas, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza.	1.00			$ -

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	P.U. CON LETRA	IMPORTE
7.02	Suministro y Colocación por Unidad de Obra Terminada de Lavabo con Pedestal marca American Standard modelo New Cadet color blanco similar o superior en calidad, Incluye: mezcladora tipo monomando marca helvex modelo E-902-AI similar o superior, junta, pijas, acarreo de los materiales a cualquier nivel, cortes, ajustes, materiales de fijación en general, conexiones, cespol cromado, válvula angular, coflex, mano de obra, equipo y herramientas, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza.	1.00			$ -
7.03	Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Juego de Accesorios de Baño , incluye: portarrollo, gancho doble, toallero de argolla, portavaso cepillero y jabonera marca helvex, línea innovex cuadrada acabado en acero inoxidable similar o superior en calidad, fijación, mano de obra, material misceláneo, equipo y herramienta, cortes, desperdicios, acarreo de los materiales, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	jgo.	1.00			$ -
7.04	Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Luna rectangular de 40 x 60 cm. para sanitarios, con cantos pulidos y bisel perimetral de 1", incluye: fijación, mano de obra, material misceláneo, equipo y herramienta, cortes, desperdicios, acarreo de los materiales, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza.	1.00			$ -
7.05	Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada Extractor de Aire marca Soler&Palau, modelo Decor 200, similar o suoperior en calidad, incluye: fijación en plafón, mano de obra, material misceláneo, equipo y herramienta, cortes, desperdicios, conexión a apagador, acarreo de los materiales, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza.	2.00			$ -
8.00	**SISTEMA CONTRA INCENDIO**					
8.01	Ejecución por Unidad de Obra Terminada de Reubicación de salida para Roceador de sistema contra incendio, elaborada a base de tuberia de fierro negro ced. 40 con costura, con diámetro de 1/2" y una distancia promedio de 1.50 m., incluye: cortes, ajustes, desmontaje, colocación de roceador existente centrado a placa de plafón, conexión a ramal existente, roscas, pruebas, fijación, preparación de la superficie, cortes, desperdicios, mano de obra, acarreos, andamios, elevaciones, ajustes, herramienta, y todo lo necesario para su correcta colocación.	sal	4.00			$ -
9.00	**TUBERIA Y ACCESORIOS**					
	Suministro y colocación de Tubo Conduit Metálico Galvanizado de Pared Delgada Mca. RIMCO, CATUSA, PEASA, igual o superior. Incluye: cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, acarreo, trazo, nivelación, cortes, guía de alambre galvanizado No. 14, coples tipo americano, monitor con tuerca tipo americano, cajas cuadradas y tapas, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo, y todo lo necesario para su correcta instalacion. Segun proyecto eléctrico y visto bueno de la supervisión.					
9.01	De 16 MM de diámetro, Pared Delgada	ml	850.00			$ -
9.02	De 21 MM de diámetro, Pared Delgada	ml	160.00			$ -
9.03	De 27 MM de diámetro, Pared Delgada	ml	50.00			$ -
9.04	De 35 MM de diámetro, Pared Delgada	ml	20.00			$ -
	Suministro y colocación de Codo Galvanizado de Pared Delgada Mca. RIMCO, CATUSA, PEASA, igual o superior. Incluye: cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, acarreo, trazo, nivelación, coples tipo americano, monitor con tuerca tipo americano, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo, y todo lo necesario para su correcta instalacion. Segun proyecto eléctrico y visto bueno de la supervisión.					
9.05	De 16 MM de diámetro, Pared Delgada	pzas.	100.00			$ -
9.06	De 21 MM de diámetro, Pared Delgada	pzas.	45.00			$ -
9.07	De 27 MM de diámetro, Pared Delgada	pzas.	8.00			$ -

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	P.U. CON LETRA	IMPORTE
9.08	De 35 MM de diámetro, Pared Delgada	pzas.	6.00			$ -
	Suministro y colocación de conector para uso rudo. Incluye: cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, acarreo, ensamble, fijación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo, y todo lo necesario para su correcta instalacion. Segun proyecto eléctrico y visto bueno de la supervisión.					
9.09	De 16 MM de diámetro	pzas.	130.00			$ -
	Suministro y colocación de abrazadera de lamina galvanizada, tipo omega, Mca. Xato, igual o superior, para tubo conduit. Incluye: cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, acarreo, fijación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo, y todo lo necesario para su correcta instalacion. Segun proyecto eléctrico y visto bueno de la supervisión.					
9.10	De 16 MM de diámetro	pzas.	300.00			$ -
9.11	De 21 MM de diámetro	pzas.	100.00			$ -
9.12	De 27 MM de diámetro	pzas.	20.00			$ -
9.13	De 35 MM de diámetro	pzas.	5.00			$ -
9.14	Suministro y colocación de unicanal tipo U-10, 41x41mm en lámina Cal.14, de 3.05mts de longuitud, Mca. Xato igual o superior. Incluye cortes y fijación en muros y losa.	pzas.	10.00			$ -
	Suministro y colocación de abrazadera de unicanal, para tubería galvanizada. Incluye: cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, acarreo, fijación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo, y todo lo necesario para su correcta instalacion. Segun proyecto eléctrico y visto bueno de la supervisión.					
9.15	De 16 MM de diámetro	pzas.	85.00			$ -
9.16	De 21 MM de diámetro	pzas.	20.00			$ -
9.17	De 27 MM de diámetro	pzas.	10.00			$ -
9.18	De 35 MM de diámetro	pzas.	5.00			$ -
10.00	**ALUMBRADO Y ACCESORIOS**					
10.01	Instalación por unidad de obra terminada de luminaria eléctrica, de 1.22 x 0.60mts con difusor de aluminio propiedad del Tribunal. Incluye: flete de gabinete desde el almacen del Tribunal ubicado en el inmueble de Mississippi No.49 en la ciudad de México, carga y descarga hasta el lugar de instalación, fijación, limpieza, preparación para instalación a base de cable uso rudo de 2x12AWG Mca.Condulac (2mts.), conexión eléctrica, nivelación, visto bueno de la supervición, colocación de difusor, mano de obra, equipo y herramientas, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	pzas.	108.00			$ -
10.02	Suministro y colocación de balastro electronico, de 2x32W, 120VCA, 60Hz, rango de sonido Class:A, Mca. Osram con sello FIDE similar o superior, para instalarse en los gabinetes propiedad del Tribunal. Incluye: cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, acarreo, fijación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo, y todo lo necesario para su correcta instalacion. Segun proyecto eléctrico y visto bueno de la supervisión.	pzas.	108.00			$ -
10.03	Suministro y colocación de lampara fluorescente, tipo lineal arranque rapido serie ALTO Advantage T8 de 32W, color blanco frio, marca Philips similar o superior, para instalarse en los gabinetes propiedad del Tribunal. Incluye: cargo directo por el costo de mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalacion. Segun proyecto eléctrico y visto bueno de la supervisión.	pzas.	216.00			$ -
10.04	**Reubicación e instalación, de Luminaria de 0.60 x 0.60 mts con difusor.para montaje sobre suspencion de Plafon.** Incluye desconexión y conexión a base de un tramo de 2.0 m. de cable uso rudo 3x14 AWG Mca. Condumex igual o superior, canalizado con tuberia tipo liquidtight no metalica de 1/2" con 2 conectores rectos. fijación, limpieza, conexión eléctrica, nivelación, visto bueno de la supervisión, mano de obra, equipo y herramientas, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	pzas.	30.00			$ -

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	P.U. CON LETRA	IMPORTE
10.05	**Reubicación e instalación, de Luminaria de 0.60 x 0.60 mts con difusor. para montaje sobre Plafon ciego.** Incluye desconexión y conexión a base de un tramo de 2.0 m. de cable uso rudo 3x14 AWG Mca. Condumex igual o superior, canalizado con tuberia tipo liquidtight no metalica de 1/2" con 2 conectores rectos. corte en plafon y marco de angulo de 15/16 " color blanco Mca. USG. fijación, limpieza, conexión eléctrica, nivelación, visto bueno de la supervisión, mano de obra, equipo y herramientas, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	pzas.	6.00			$ -
10.06	**Reubicación e instalación, de Luminaria de 0.3mts de diametro con difusor. para montaje sobre Plafon.** Incluye desconexión y conexión a base de un tramo de 2.0 m. de cable uso rudo 3x14 AWG Mca. Condumex igual o superior, canalizado con tuberia tipo liquidtight no metalica de 1/2" con 2 conectores rectos, corte y ajuste en plafon. fijación, limpieza, conexión eléctrica, nivelación, visto bueno de la supervisión, mano de obra, equipo y herramientas, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	pzas.	18.00			$ -
10.07	**Reubicación e instalación, de Luminaria de 0.3mts de diametro con difusor. para montaje sobre Plafon Ciego.** Incluye desconexión y conexión a base de un tramo de 2.0 m. de cable uso rudo 3x14 AWG Mca. Condumex igual o superior, canalizado con tuberia tipo liquidtight no metalica de 1/2" con 2 conectores rectos, corte y ajuste en plafon. fijación, limpieza, conexión eléctrica, nivelación, visto bueno de la supervisión, mano de obra, equipo y herramientas, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	pzas.	6.00			$ -
10.08	**Suministro e instalación, de Luminaria de empotrar,** para lámpara fluorescente T-8 de 2x32W, (incluidas), optica americana 9 celdas, Mod. OF1016B, Mca. Construlita. Incluye dos lámparas tipo curvalum, balastro eléctronico, 127VCA/60Hz/1F. Incluye conexión a base de un tramo de 2.0 m. de cable uso rudo 3x14 AWG Mca. Condumex, canalizado con tuberia tipo liquidtight no metalica de 1/2" con 2 conectores rectos. limpieza, conexión eléctrica, nivelación, visto bueno de la supervisión, mano de obra, equipo y herramientas, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	pzas.	5.00			$ -
10.09	**Suministro e instalación, de Luminaria de empotrar,** para lámpara fluorescente compacta sencilla 2x13W, arillo color blanco, Mod. CO1020B, Mca. Construlita. Incluye dos lámparas tipo FCS 13W, balastro inductivo, 127VCA/60Hz/1F. Incluye conexión a base de un tramo de 2.0 m. de cable uso rudo 3x14 AWG Mca. Condumex, canalizado con tuberia tipo liquidtight no metalica de 1/2" con 2 conectores rectos. limpieza, conexión eléctrica, nivelación, visto bueno de la supervisión, mano de obra, equipo y herramientas, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	pzas.	20.00			$ -
10.10	**Suministro e instalación de salida eléctrica para apagador,** elaborada a base de 1 cajas cuadradas galvanizadas de 16 mm (1/2") con sobre mca. domex, 1 Caja de empotrar en resina autoextinguible 98.5x60.5x51.9 mm con cuatro prerrupturas de 1/2" y dos prerrupturas de 3/4", para chasis de 3 módulos Mod. 503MSA Mca, BTicino. 3 tramos de 1.50 mts. en tuberia conduit galvanizada de pared delgada de 16 mm de diámetro mca. rymco, 1 codo conduit pared delgada galvanizada de 16mm de diámetro mca. rymco, incluye: todos los conectores tipo americano, materiales, cortes, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo. p.u.o.t.	Salida	55.00			$ -
	Suministro e instalación de placa para apagador, Mod. Matix, Mca. Bticiño, igual o superior, construida en resina ABS en color blanco, instalación a presión mediante 4 pestañas de sujeción. Incluye: cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, acarreo, fijación, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalacion. Segun proyecto eléctrico y visto bueno de la supervisión.					
10.11	Para apagador de 1 ventana	pzas.	41.00			$ -
10.12	Para apagador de 2 ventana	pzas.	12.00			$ -
10.12	Para apagador de 3 ventana	pzas.	3.00			$ -

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	P.U. CON LETRA	IMPORTE
10.13	Placa ciega	pzas.	15.00			$ -
	Suministro e instalación de apagador, Mod. Matix, Mca. Bticiño, igual o superior, capacidad 16A, 127-277VCA, altura de montaje 1.25mts al eje central. Incluye: chasis, cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, acarreo, fijación, conexión al circuito y prueba, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalacion. Segun proyecto eléctrico y visto bueno de la supervisión.					
10.14	Apagador sencillo 16A, 127-277VCA/60Hz, Mod. Matix, Color Blanco	pzas.	74.00			$ -
10.15	Desmontaje de salida electrica de apagador sencillo, doble y triple , incluye desconexion electrica y desmontaje de cable y canalizaciones para recuperacion y montaje. Acopio del pruducto de desmontaje en area asignada por el Tribunal .	pzas.	35.00			$ -
10.16	Desmontaje de tuberia electrica de diferentes diametros, incluye desconexion electrica y desmontaje de cable y canalizaciones para recuperacion y montaje. Acopio del pruducto de desmontaje en area asignada por el Tribunal .	Lte.	1.00			$ -
11.00	**CONTACTOS Y ACCESORIOS**					
	Suministro y colocación de contacto duplex polarizadio, Mod. Matix, Mca. Bticiño, igual o superior, para una corriente nominal de 16A, voltaje nominal 127-277VCA. Incluye: cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, acarreo, conexión, pruebas,fijación, chasis, placa, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalacion. Segun proyecto eléctrico y visto bueno de la supervisión.					
11.01	Contacto polarizado duplex, color blanco	pzas.	140.00			$ -
11.02	**Suministro y colocación de contacto duplex polarizado con protección de falla a tierra GFI**, 127V/1F/3H, mca. Hubbell, 127 VCA, 1F, 3H. Mod.GFR8200HWST. color blanco, configuración NEMA 5-15r, con placa de resina mod. HPS1347W color blanco. Para servicio Normal. Incluye: cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, acarreo, conexión, pruebas, fijación, chasis, placa, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación. Según proyecto eléctrico y visto bueno de la supervisión.	pzas.	10.00			$ -
11.03	**Suministro e instalación de salida electrica para contacto duplex polarizado de corriente NORMAL,** elaborada a base de 2 cajas cuadradas galvanizadas de 21 mm (3/4") con sobretapa mca. Domex, 1 tramo de 3.400 mts. De tuberia conduit galvanizada de pared delgada de 16mm de diametro mca. Rymco, 1 codo conduit pared delgada galvanizada de 16mm de diametro mca. Rymco. Incluye una Tapa Ciega, con perforacion al tamaño del cable uso rudo, Mod. Matix, Mca. Bticiño, igual o superior, construida en resina ABS en color blanco, instalación a presión mediante 4 pestañas de sujeción. incluye: todos los conectores tipo americano, soporte en muro de tablarroca con solera de fierro de 3/4"x 1/8" de espesor apoyada de poste a poste, soporteria por plafón a base de unicanal de diferentes medidas, suspendida de losa con esparragos y taquetes de diferentes medidas, los taquetes se anclarán con carga de polvora (hilti) conexiones electricas, materiales, cortes, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo. P.u.o.t.	SAL	90.00			$ -
11.04	**Conexión de corriente normal para sistema de mobiliario modular,** elaborada a base de 1 tramo de cable uso rudo de 3x10 awg Mca Condumex, de 2.00 mts, dos conectores para cable de uso rudo, conexiones electricas, derivado de circuitos, materiales, cortes,corte en canaleta de metal, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo. P.u.o.t.	SAL	12.00			$ -
11.05	**Conexión de corriente normal para sistema de mobiliario modular,** elaborada a base de 1 tramo de cable uso rudo de 2x10 awg Mca Condulac, de 2.00 mts, dos conectores para cable de uso rudo, conexiones electricas, derivado de circuitos, materiales, cortes, corte en canaleta de metal, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo. P.u.o.t.	SAL	45.00			$ -

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	P.U. CON LETRA	IMPORTE
11.06	Desmontaje de salidas electricas, incluye servicios de contactos normales, regulados, canalizacion de voz y datos, incluye acopio de contactos, tapas, chasis, cable, canalizaciones y accesorios, cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, acarreo, desconexión, limpieza. El lugar de acopio se coordinara con la supervision de instalaciones del TFJFA.	SAL	45.00			$ -
12.00	**CONTACTOS REGULADOS**					
12.01	**Suministro e instalación de salida electrica para contacto duplex polarizado de corriente REGULADA,** elaborada a base de 2 cajas cuadradas galvanizadas de 21 mm (3/4") con sobretapa mca. Domex, 1 tramo de 3.400 mts. De tuberia conduit galvanizada de pared delgada de 16mm de diametro mca. Rymco, 1 codo conduit pared delgada galvanizada de 16mm de diametro mca. Rymco. Incluye una Tapa Ciega, con perforacion al tamaño del cable uso rudo, Mod. Matix, Mca. Bticiño, igual o superior, construida en resina ABS en color blanco, instalación a presión mediante 4 pestañas de sujeción. incluye: todos los conectores tipo americano, soporte en muro de tablarroca con solera de fierro de 3/4"x 1/8" de espesor apoyada de poste a poste, soporteria por plafón a base de unicanal de diferentes medidas, suspendida de losa con esparragos y taquetes de diferentes medidas, los taquetes se anclarán con carga de polvora (hilti) conexiones electricas, materiales, cortes, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo. P.u.o.t.	SAL	12.00			$ -
13.00	**VOZ Y DATOS**					
13.01	**Suministro e instalación de salida electrica para VOZ Y DATOS.** hasta 2 servicios. elaborada a base de 2 cajas cuadradas galvanizadas de 21 mm (3/4") con sobretapa mca. Domex, 1 tramo de 3.40 mts. De tuberia conduit galvanizada de pared delgada de 21 mm de diametro mca. Rymco, 1 codo conduit pared delgada galvanizada de 21mm de diametro mca. Rymco, incluye: todos los conectores tipo americano, soporte en muro de tablarroca con solera de fierro de 3/4"x 1/8" de espesor apoyada de poste a poste, soporteria por plafón a base de unicanal de diferentes medidas, suspendida de losa con esparragos y taquetes de diferentes medidas, los taquetes se anclarán con carga de polvora (hilti) conexiones electricas, materiales, cortes, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo. P.u.o.t.	SAL	12.00			$ -
13.02	**Suministro e instalación de salida electrica para VOZ Y DATOS.** hasta 4 servicios. elaborada a base de 2 cajas cuadradas galvanizadas de 21 mm (3/4") con sobretapa mca. Domex, 1 tramo de 3.40 mts. De tuberia conduit galvanizada de pared delgada de 27 mm de diametro mca. Rymco, 1 codo conduit pared delgada galvanizada de 27mm de diametro mca. Rymco, incluye: todos los conectores tipo americano, soporte en muro de tablarroca con solera de fierro de 3/4"x 1/8" de espesor apoyada de poste a poste, soporteria por plafón a base de unicanal de diferentes medidas, suspendida de losa con esparragos y taquetes de diferentes medidas, los taquetes se anclarán con carga de polvora (hilti) conexiones electricas, materiales, cortes, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo. P.u.o.t.	SAL	42.00			$ -
14.00	**CABLES ELÉCTRICOS**					
	Suministro y colocación de cable de cobre, Mca. Condulac THW-LS, igual o superior de acuerdo a la Norma Oficial NOM 001-SEDE-2005, que cumpla con la norma de seguridad antiflama, baja emisión de humo y gas óxico, resistente a la propagación de incendios. Incluye: cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, acarreo, desperdicio, trazar, cortar, marcar y pruebas, guiado, cableado, peinar, conexión, soldar, encintar, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo, y todo lo necesario para su correcta instalacion. Segun proyecto eléctrico y visto bueno de la supervisión.					
14.01	Tipo THW-LS-75°C, Calibre 10 AWG, Color Rojo	ml	1800.00			$ -
14.02	Tipo THW-LS-75°C, Calibre 12 AWG, Color Blanco	ml	1800.00			$ -

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	P.U. CON LETRA	IMPORTE
14.03	Tipo THW-LS-75°C, Calibre 12 AWG, Color Azul	ml	850.00			$ -
14.04	Tipo THW-LS-75°C, Calibre 12 AWG, Color Verde	ml	300.00			$ -
14.05	Cable 12 AWG, Desnudo	ml	200.00			$ -
15.00	**SEÑALIZACION**					
15.01	Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Personificador de Oficina con medidas de 50 x 20 cm. fijo a muro, elaborado a base de placa de PVC espumado color gris de 3 mm de espesor, y vinil calado autoadherible color a visto bueno de la supervisión de 47x17 cm, donde se indique el nombre y el cargo del funcionario, incluye: fijación, preparación de la superficie, cortes, desperdicios, mano de obra, acarreos, andamios, elevaciones, ajustes, herramienta, y todo lo necesario para su correcta colocación.	pza.	12.00			$ -
15.02	Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Personificador de Oficina con medidas de 47 x 17 cm. fijo a cristal, elaborado a base de vinil calado autoadherible color a visto bueno de la supervisión, donde se indique el nombre y el cargo del funcionario, incluye: retior de personificador existente, fijación, preparación de la superficie, cortes, desperdicios, mano de obra, acarreos, andamios, elevaciones, ajustes, herramienta, y todo lo necesario para su correcta colocación.	pza.	12.00			$ -
16.00	**LIMPIEZA Y ACARREOS**					
16.01	Ejecución por Unidad de Obra Terminada de Desmantelamiento de mueble modular marca Riviera, propiedad del Tribunal, incluye: mano de obra avalada por la empresa Riviera o Similar en calidad en armado, desarmado y traslado de mobiliario Riviera, descableado eléctrico y de voz y datos, desarmado de mueble, acarreo para su resguardo al sótano -8, elevaciones, embalaje con plástico, movimientos, acarreo de materiales, miscelaneos, herramienta y equipo, así como todo lo necesario para la correcta ejecución.	pza.	20.00			$ -
16.02	Ejecución por Unidad de Obra Terminada de Armado de mueble modular marca Riviera, propiedad del Tribunal, incluye: mano de obra avalada por la empresa Riviera o similar en calidad en armado, desarmado y traslado de mobiliario Riviera, armado de mueble, acarreo del sotano -8 a su ubicación final dentro de la torre principal para su armado, elevaciones, movimientos, acarreo de materiales, miscelaneos, herramienta y equipo, así como todo lo necesario para la correcta ejecución.	pza.	20.00			$ -
16.03	Ejecución por Unidad de Obra Terminada de Movimiento muebles marca Riviera (libreros, gabinetes, archiveros, etc.) propiedad del Tribunal, incluye: mano de obra, traslado de mobiliario Riviera, acarreo para su resguardo al sótano -8 o acarreo al nivel de la torre para su ubicación final, embalaje con plástico, elevaciones, movimientos, acarreo de materiales, miscelaneos, herramienta y equipo, así como todo lo necesario para la correcta ejecución.	pza.	30.00			$ -
16.04	Ejecución por Unidad de Obra Terminada de Desmantelamiento y Rearmado de mueble de Pleno marca López Morton, propiedad del Tribunal, con un desarrollo promedio de 13.50 ml., incluye: mano de obra avalada por la empresa López Morton o similar en calidad para el desarmado, armado y traslados de mobiliario, descableado eléctrico y de voz y datos, desarmado de mueble, armado de mueble, acarreo para su resguardo al sótano -8 y acarreo del sotano -8 a su ubicación final dentro del salón de pleno para su armado, embalaje con plástico, resanes generales en color y acabado igual al existente, elevaciones, movimientos, acarreo de materiales, miscelaneos, herramienta y equipo, limpieza del área afectada así como todo lo necesario para la correcta ejecución.	pza.	1.00			$ -
16.05	Suministro y Ejecución por Unidad de Obra Terminada de Lavado en seco de alfombra existente, incluye: mano de obra, detergente, maquina para lavado de alfombra, acarreo de materiales, herramienta y equipo, así como todo lo necesario para la correcta ejecución.	m2	160.00			$ -

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	P.U. CON LETRA	IMPORTE
16.06	Suministro y Ejecución por Unidad de Obra Terminada de Limpieza Gruesa durante la ejecución de la obra, incluye: mano de obra, acopio del material (máximo 8 m3 en acopio para evitar acumulación de basura), retiro en camión fuera de la obra, acarreo de materiales, herramienta y equipo, así como todo lo necesario para la correcta ejecución.	m2	1200.00			$ -
16.07	Suministro y Ejecución por Unidad de Obra Terminada de Limpieza Fina para entrega final de los trabajos, incluye: mano de obra especializada, detergente, limpiador de cristales, limpieza de fachadas, limpieza de cristales interiores y exteriores, limpiador de madera, aspirado y desmanchado de alfombras, pulido y brillado de pisos y muros según sea el caso, retiro en camión fuera de la obra de basura, acarreo de materiales, herramienta y equipo, elevaciones, acarreos, elevaciones, andamios, así como todo lo necesario para la correcta ejecución.	m2	1200.00			$ -
					SUBTOTAL	**$ -**
					I.V.A. 16%	**$ -**
					TOTAL	**$ -**

ESTE CATALOGO DE OBRA ES ENUNCIATIVO, NO LIMITATIVO, POR LO QUE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS ES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, CUALQUIER DUDA DEBERÁ SER MANIFESTADA EN LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES PARA SU INTEGRACIÓN EN EL ACTA CORRESPONDIENTE., TODAS LAS ACTIVIDADES DEBERÁN APEGARSE A LAS NORMAS MEXICANAS VIGENTES Y A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN Y TELECOMUNICACIONES, LA MARCA DE LOS MATERIALES ES ÚNICAMENTE REFERENCIA COMERCIAL, POR LO QUE EL PARTICIPANTE PODRÁ PROPONER OTROS DISTINTOS SIEMPRE Y CUANDO LA CALIDAD SEA IGUAL O SUPERIOR.

EMPRESA:

REPRESENTANTE LEGAL:
NOMBRE Y FIRMA